

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP: NLA-041

CONTRATO ERP: 29

PARTIDA: B-01-05

REGLON: 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
VESTIBULO N3			1.00		\$ 28,078.62	\$ 28,078.62
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ÁREA COMÚN de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyección de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	
DEPTO C ESQUINA N3 (C401-C407)			2.00		\$ 127,164.76	\$ 254,329.52
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C03 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	
	Suministro y colocación de ventana C04 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea EUROVENT SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

RENGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo sólido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo sólido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretán en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	<b>TIPO C CENTRAL 3N (C402)</b>		<b>1.00</b>		<b>\$ 116,079.90</b>	<b>\$ 116,079.90</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretán en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**Lugar: ZIBATA / QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

REGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana C04* EN RECAMARA 1 de 1.00 x 1.20 mts de altura, formada por una hoja corrediza y una hoja fija de 0.50 x 1.20 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,222.93	\$ 6,222.93	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

RENGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón doretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,061.42	\$ 2,061.42	
	<b>DEPTO TIPO B N3 (B303-B304)</b>		<b>2.00</b>		<b>\$ 112,085.08</b>	<b>\$ 224,170.16</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón doretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN COMEDOR de 3.50 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.75 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón doretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA PPAL. de 3.45 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón doretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C04 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón doretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

REGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C05 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C06 EN BAÑO 1 de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C07 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	Suministro y colocación de cancel templado C08 EN BAÑO PPAL. de 2.35 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.12 a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,070.02	\$ 12,070.02	
	Suministro y colocación de puerta C09 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de cancel templado C10 EN BAÑO 1 de 1.54 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.79 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.28 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,273.02	\$ 4,273.02	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**Lugar: ZIBATA / QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

RENGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL MODIFIC.
	X
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.00 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,059.26	\$ 2,059.26	
<b>DEPTO TIPO A N3 (A405-A406)</b>			<b>2.00</b>		<b>\$ 65,646.76</b>	<b>\$ 131,293.52</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de fijo C02 EN RECAMARA de 1.50 x 2.57 mts, a base de aluminio línea PANORAMA de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 5,282.80	\$ 5,282.80	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA de 3.46 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C04 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO PPAL. de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO PPAL. de 1.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.78 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L. 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	29
PARTIDA	B-01-05
REGLON	40-50-60

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 1.43 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,904.77	\$ 2,904.77	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN VESTIDOR PPAL. en seccion L de 0.93+0.71 x 2.42 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 12 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,616.10	\$ 8,616.10	
<b>VESTIBULO N4</b>			<b>1.00</b>		<b>\$ 28,078.62</b>	<b>\$ 28,078.62</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ÁREA COMÚN de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyeccion de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	
<b>DEPTO C ESQUINA N4 (C501-C507)</b>			<b>2.00</b>		<b>\$ 127,164.76</b>	<b>\$ 254,329.52</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C03 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	



## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA / QUERETARO

Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

REGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C04 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea EUROVENT SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilástico en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2' con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilástico en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	



## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**Lugar: ZIBATA / QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

REGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretán en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	<b>TIPO C CENTRAL 4N (C502)</b>		1.00		\$ 116,079.90	\$ 116,079.90
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretán en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretán en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana C04* EN RECAMARA 1 de 1.00 x 1.20 mts de altura, formada por una hoja corrediza y una hoja fija de 0.50 x 1.20 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretán en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,222.93	\$ 6,222.93	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretán en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**Lugar: ZIBATA / QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

REGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,061.42	\$ 2,061.42	
	<b>DEPTO TIPO B N4 (B503-B504)</b>		<b>2.00</b>		<b>\$ 112,085.08</b>	<b>\$ 224,170.16</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corridizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corridizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN COMEDOR de 3.50 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corridizas de 1.75 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corridizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**Lugar: ZIBATA / QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

RENGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA PPAL. de 3.45 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C04 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	
	Suministro y colocación de ventana C05 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C06 EN BAÑO 1 de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C07 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	Suministro y colocación de cancel templado C08 EN BAÑO PPAL. de 2.35 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.12 a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip piso-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 12,070.02	\$ 12,070.02	
	Suministro y colocación de puerta C09 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA / QUERETARO

Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

REGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel templado C10 EN BAÑO 1 de 1.54 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.79 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.28 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,273.02	\$ 4,273.02	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.00 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,059.26	\$ 2,059.26	
<b>DEPTO TIPO A N4 (A505-A506)</b>			<b>2.00</b>		<b>\$ 65,646.76</b>	<b>\$ 131,293.52</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

RENGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de fijo C02 EN RECAMARA de 1.50 x 2.57 mts, a base de aluminio línea PANORAMA de 3° color negro, con cristal claro de 6 mm, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 5,282.80	\$ 5,282.80	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA de 3.46 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C04 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2°. según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO PPAL. de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2° con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO PPAL. de 1.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.78 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L. 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 1.43 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,904.77	\$ 2,904.77	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**

Lugar: ZIBATA / QUERETARO

Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

CONTRATO ERP 29

PARTIDA B-01-05

RENGLON 40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN VESTIDOR PPAL. en seccion L de 0.93+0.71 x 2.42 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 12 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,616.10	\$ 8,616.10	
<b>VESTIBULO PH</b>			<b>1.00</b>		<b>\$ 28,078.62</b>	<b>\$ 28,078.62</b>
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ÁREA COMÚN de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyeccion de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón dretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	
<b>DEPTO A PH (505 -506)</b>			<b>2.00</b>		<b>\$ 11,635.07</b>	<b>\$ 23,270.14</b>
	I - 02 EN BAÑO 2: Suministro y colocación de ventana de proyección de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2' con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón dretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable, jaladera de proyección de lujo color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	C - 02 EN BAÑO 2: Suministro y colocación de cancel templado de 1.28 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.53 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción cromada, 2 clip muro-vidrio 90° cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° cromado, jaladera tipo toallero cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza	PZAS	1.00	\$ 7,052.69	\$ 7,052.69	
	E - 01 EN BAÑO 2: Suministro y colocación de espejo flotado de 0.55 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su	PZAS	1.00	\$ 1,629.60	\$ 1,629.60	
<b>DEPTO B PH (503 -504)</b>			<b>2.00</b>		<b>\$ 11,635.07</b>	<b>\$ 23,270.14</b>
	C - 01 EN BAÑO 3: Suministro y colocación de ventana de proyección de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2' con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón dretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable, jaladera de proyección de lujo color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales,	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	

## CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

## DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION

**NLA-CAN-TB-29**

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ	
ETAPA	LOFTS & APARTAMENTS	

INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	29
PARTIDA	B-01-05
REGLON	40-50-60

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	C - 02 EN BAÑO 3: Suministro y colocación de cancel templado de 1.28 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.53 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción cromada, 2 clip muro-vidrio 90° cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° cromado, jaladera tipo toallero cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 7,052.69	\$ 7,052.69	
	E - 01 EN BAÑO 3: Suministro y colocación de espejo flotado de 0.55 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 1,629.60	\$ 1,629.60	
<b>DEPTO C PH (501-502-507)</b>			<b>3.00</b>		<b>\$ 20,172.94</b>	<b>\$ 60,518.82</b>
	C - 01 EN PENT HOUSE: Suministro y colocación de cancel de 3.08 x 2.57 mts. formado por una puerta abatible de 0.90 x 2.57 mts y un fijo dividido en dos partes con un intermedio vertical de 2.18 x 2.57 mts a base de aluminio línea PANORAMA de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", pivote descentrado negro, taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón durentan en exterior, acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija color negra, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 17,823.46	\$ 17,823.46	
	E - 01 EN BAÑO 3: Suministro y colocación de espejo flotado de 0.90 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
<b>AZÓTEA, VESTIBULO PH AREA DE LECTURA PH</b>			<b>1.00</b>		<b>\$ 132,811.85</b>	<b>\$ 132,811.85</b>
	C01 EN ÁREA COMÚN: Suministro y colocación de cancel de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyección de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea PANORAMA de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón durentan en exterior, acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable, jaladera de proyección de lujo color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	
	- 02 EN MUROS DIVISORIOS DE PENT HOUSE: Suministro y colocación de Cristal templado de 1.80 x 0.86 mts de altura a base de cristal templado esmerilado de 9 mm de espesor, según diseño. el precio unitario incluye: Zoclo Tipo Servilletero, un clip muro cristal, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	5.00	\$ 6,668.35	\$ 33,341.75	



**CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV**  
**DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO**



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO  
 Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

FOLIO ASIGNACION	
<b>NLA-CAN-TB-29</b>	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	29
PARTIDA	B-01-05
REGLON	40-50-60

TRABAJOS	<b>CANCELERIAS N3-N4-PH TORRE B</b>
CONTRATISTA	<b>ALUMINIO SOL DE QUERETARO</b>

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/> MODIFIC. <input type="checkbox"/>
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ JOSE LOPEZ
ETAPA	LOFTS & APARTMENTS



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	C - 03 EN SALA DE LECTURA: Suministro y colocación de Puerta de 0.90 x 2.57 mts a base de cristal templado claro de 9 mm, con cantos pulidos perimetral saques y taladros, según diseño. El precio unitario incluye: bisagra hidraulica , herraje inferior, herraje superior, jaladera tipo "H", así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 9,852.71	\$ 9,852.71	
	D - 01 EN CUBO DE LUZ: Suministro y colocacion de domo de 2.44 x 9.36 mts. a base de cristal claro de 6mm fijado a estructura metalica (NO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA) (medidas exteriores) con película esmerilada. El precio unitario incluye: taquetes de plastico de 1/4", silicon duretan en exteriores, acrilastic en interiores, cinta norton en juntas a hueso entre cristal y cristal. Material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 39,178.07	\$ 39,178.07	
	D - 02 EN CUBO DE LUZ: Suministro y colocacion de domo de 3.05 x 4.44 mts. a base de cristal claro de 6mm fijado a estructura metalica (NO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA) (medidas exteriores) con película esmerilada. El precio unitario incluye: taquetes de plastico de 1/4", silicon duretan en exteriores, acrilastic en interiores, cinta norton en juntas a hueso entre cristal y cristal. Material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 22,360.70	\$ 22,360.70	


SUBTOTAL \$ 1,775,853.01  
 IVA  
 TOTAL \$ 1,775,853.01

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

DATOS DE CONTRATACION		
ANTICIPO:	30.00%	\$ 532,755.90
F.G	5.00%	\$ 88,792.65

FECHAS DE CONTRATO	
INICIO	lunes, 10 de junio de 2024
FINAL	viernes, 24 de enero de 2025

  
 AUTORIZO: LIDER DE PROYECTOS VERTICALES  
 ING.CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ  
  
 VoBo: COORDINADOR SUBCONTRATOS  
 ARQ. JUAN RUIZ CORTES

CONTRATISTA  
 ALUMINIO SOL DE QUERETARO  
  
 COORDINADOR DE PROYECTO  
 C. JENNIFER SHANTAL MILLAN