

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: NAZCA LOFTS & APARTAMENTS

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
CANCELERIAS PLANTA BAJA			1.00		\$	190,375.57
VESTIBULO			1.00		\$	47,461.02
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ÁREA COMÚN de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyeccion de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN ÁREA COMÚN de 1.00 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyeccion de 1.00 x 1.43, una hoja fija de 1.00 x 1.14, a base de aluminio línea Panorama de 2" color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón en exterior, acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable, jaladera de proyección de lujo color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 6,449.11	\$ 6,449.11	
	Suministro y colocación de cancel templado C03 EN LOBBY de 1.83 x 2.57 mts formado por una puerta abatible de 1.20 x 2.57 mts y un fijo de 0.63 x 2.57 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 4 bisagras piso-vidrio mca. Herralum cromado, 6 clip muro-vidrio 90º mca. Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, jaladera tubular mca. herralum acabado satin, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,933.29	\$ 12,933.29	
TIPO C CENTRAL PB (C102)			1.00		\$	131,675.60
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN SALA DE TV. Y RECAMARA PPAL de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C04* EN RECAMARA 1 de 1.00 x 1.45 mts de altura, formada por una hoja corrediza y una hoja fija de 0.50 x 1.35 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,222.93	\$ 6,222.93	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 mts formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: NAZCA LOFTS & APARTAMENTS

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,061.42	\$ 2,061.42	
TIPO C ESQUINA PB (C101)			1.00		\$ 142,760.46	\$ 142,760.46
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN RECAMARA PPAL Y SALA TV. de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C03 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C04 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquetero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón durentan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
DEPTO A PB (A105-A106-A107)			3.00		\$ 73,444.61	\$ 220,333.83
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM serie 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de fijo C02 EN RECAMARA de 1.50 x 2.57 mts, a base de aluminio línea PANORAMA de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 5,282.80	\$ 5,282.80	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C04 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO PPAL. de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO PPAL. de 1.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.78 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 1.43 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,904.77	\$ 2,904.77	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN VESTIDOR PPAL. en seccion L de 0.93+0.71 x 2.42 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 12 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,616.10	\$ 8,616.10	
DEPTO TIPO B PB(B103-B104)			2.00		\$ 112,085.08	\$ 224,170.16
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN COMEDOR de 3.50 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.75 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	X	MODIFIC.	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES		
ETAPA	TORRE - B		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA PPAL. de 3.45 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C04 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	
	Suministro y colocación de ventana C05 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C06 EN BAÑO 1 de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C07 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel templado C08 EN BAÑO PPAL. de 2.35 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.12 a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,070.02	\$ 12,070.02	
	Suministro y colocación de puerta C09 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de cancel templado C10 EN BAÑO 1 de 1.54 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.79 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.28 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,273.02	\$ 4,273.02	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.00 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,059.26	\$ 2,059.26	
	DESCUENTO CANCELERIAS PLANTA BAJA.	LOTE	1.00		-\$ 576,025.50	-\$ 576,025.50
	CANCELERIA PRIMER NIVEL 1-N		1.00			\$ 186,213.84
	VESTIBULO N1		1.00		\$ 28,078.62	\$ 28,078.62
	Suministro y colocación de cancel C01 EN AREA COMÚN de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyeccion de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
DEPTO C ESQUINA N1 (C201-C207)			2.00		\$ 127,164.76	\$ 254,329.52
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C03 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	
	Suministro y colocación de ventana C04 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea EUROVENT SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
TIPO C CENTRAL 1N (C202)			1.00		\$ 116,079.90	\$ 116,079.90

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
RENGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana C04* EN RECAMARA 1 de 1.00 x 1.20 mts de altura, formada por una hoja corrediza y una hoja fija de 0.50 x 1.20 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,222.93	\$ 6,222.93	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
RENGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL X MODIFIC.
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES
ETAPA	TORRE - B

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,061.42	\$ 2,061.42	
DEPTO TIPO B (B203-B204)			2.00		\$ 112,085.08	\$ 224,170.16
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de cancel C02 EN COMEDOR de 3.50 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.75 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA PPAL. de 3.45 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C04 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	
	Suministro y colocación de ventana C05 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C06 EN BAÑO 1 de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C07 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



		Obra:	NAZCA LOFTS & APARTAMENTS	Lugar:	ZIBATA /QUERETARO	FOLIO DE ASIGNACION	
				Fecha:	miércoles, 15 de enero de 2025	NLA-CAN-TB-48	
				MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.	INFORMACION ERP
TRABAJOS		CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B			X		PROYECTO ERP
				SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES		NLA-041
				ETAPA	TORRE - B		CONTRATO ERP
CONTRATISTA		ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV					48
							PARTIDA
							B-01-06
							REGLON
							10-20-30
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE	
	Suministro y colocación de cancel templado C08 EN BAÑO PPAL. de 2.35 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.12 a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,070.02	\$ 12,070.02		
	Suministro y colocación de puerta C09 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68		
	Suministro y colocación de cancel templado C10 EN BAÑO 1 de 1.54 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.79 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79		
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.28 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,273.02	\$ 4,273.02		
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.00 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,059.26	\$ 2,059.26		
DEPTO TIPO A (A205-A206)			2.00		\$ 65,646.76	\$ 131,293.52	
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio linea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39		

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de fijo C02 EN RECAMARA de 1.50 x 2.57 mts, a base de aluminio línea PANORAMA de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 5,282.80	\$ 5,282.80	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA de 3.46 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C04 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO PPAL. de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO PPAL. de 1.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.78 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 1.43 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,904.77	\$ 2,904.77	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: NAZCA LOFTS & APARTAMENTS

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN VESTIDOR PPAL. en seccion L de 0.93+0.71 x 2.42 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 12 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,616.10	\$ 8,616.10	
	DESCUENTO CANCELERIAS PRIMER NIVEL.	LOTE	1.00		-\$ 567,737.88	-\$ 567,737.88
	CANCELERIA SEGUNDO NIVEL 2-N		1.00			\$ 376,975.86
	VESTIBULO N2		1.00		\$ 28,078.62	\$ 28,078.62
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ÁREA COMUN de 2.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja de proyeccion de 1.49 x 1.43, una hoja fija de 1.49 x 1.43, y dos hojas fijas de 1.49 x 1.14 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 14,039.31	\$ 28,078.62	
	DEPTO C ESQUINA N2 (C301-C307)		2.00		\$ 127,164.76	\$ 254,329.52
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C03 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C04 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea EUROVENT SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2", según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
TIPO C CENTRAL 2N (C302)			1.00		\$ 116,079.90	\$ 116,079.90
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 21,513.39	\$ 43,026.78	
	Suministro y colocación de ventana C02 EN RECAMARA PPAL. Y SALA DE TV de 3.42 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	2.00	\$ 13,715.54	\$ 27,431.08	
	Suministro y colocación de ventana C04* EN RECAMARA 1 de 1.00 x 1.20 mts de altura, formada por una hoja corrediza y una hoja fija de 0.50 x 1.20 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,222.93	\$ 6,222.93	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO 1 de 0.48 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durtan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO 1 de 1.61 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.86 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,386.02	\$ 8,386.02	
	Suministro y colocación de cancel templado C07 EN BAÑO PPAL. de 2.53 x 2.00 mts. formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.30 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,797.29	\$ 12,797.29	
	Suministro y colocación de puerta C08 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 mts. a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.33 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,296.44	\$ 4,296.44	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.15 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,349.48	\$ 2,349.48	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **NAZCA LOFTS & APARTAMENTS**

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	C - 04 EN CTO DE LAVADO: Suministro y colocación de fijo tipo louver de 0.47 x 0.92 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil, silicón duretan en exterior, acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,061.42	\$ 2,061.42	
DEPTO TIPO B (B303-B304)			2.00		\$ 112,085.08	\$ 224,170.16
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.45 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de cancel C02 EN COMEDOR de 3.50 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.75 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA PPAL. de 3.45 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.72 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C04 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 3,933.13	\$ 3,933.13	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: NAZCA LOFTS & APARTAMENTS

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana C05 EN RECAMARA 1 de 1.98 x 2.57 mts de altura, formada por una hoja corrediza de 0.99 x 1.38, una hoja fija de 0.99 x 1.38 mts y dos hojas fijas de 0.99 x 1.19 mts de altura, a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,837.49	\$ 12,837.49	
	Suministro y colocación de ventana de proyección C06 EN BAÑO 1 de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C07 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	
	Suministro y colocación de cancel templado C08 EN BAÑO PPAL. de 2.35 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts., un fijo de 0.48 x 2.00 mts. y un fijo de 1.12 a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 3 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, 2 clip vidrio-vidrio mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 12,070.02	\$ 12,070.02	
	Suministro y colocación de puerta C09 EN BAÑO PPAL. de 0.90 x 2.40 a base de cristal templado de 8 mm, con película esmerilada, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, pomo I-126 n 20mm mca. casa IKEDA de acero inoxidable, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 6,555.68	\$ 6,555.68	
	Suministro y colocación de cancel templado C10 EN BAÑO 1 de 1.54 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.79 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: NAZCA LOFTS & APARTAMENTS

Lugar: ZIBATA /QUERETARO

Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION

NLA-CAN-TB-48

MODALIDAD DE ASIG. ORIGINAL MODIFIC.

X

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP NLA-041

TRABAJOS

CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ANTONIO VALDES

CONTRATISTA

ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

ETAPA

TORRE - B

CONTRATO ERP

48

PARTIDA

B-01-06

REGLON

10-20-30

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 2.28 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 4,273.02	\$ 4,273.02	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN BAÑO 1 de 1.00 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 4 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,059.26	\$ 2,059.26	
DEPTO TIPO A (A305-A306)			2.00		\$ 65,646.76	\$ 131,293.52
	Suministro y colocación de cancel C01 EN ESTANCIA de 3.46 x 2.57 mts de altura, formada por dos hojas corredizas 1.73 x 2.57 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, chapa de doble manija mca. herralum mod. 1285 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 21,513.39	\$ 21,513.39	
	Suministro y colocación de fijo C02 EN RECAMARA de 1.50 x 2.57 mts, a base de aluminio línea PANORAMA de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 5,282.80	\$ 5,282.80	
	Suministro y colocación de ventana C03 EN RECAMARA de 3.46 x 1.45 mts de altura, formada por dos hojas corredizas de 1.73 x 1.45 mts a base de aluminio línea INDALUM SERIE 3800 color negro, con cristal claro de 6 mm, carretilla española y mosquitero corredizo. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, jaladera tirador mca Herralum mod. 2145 color electro 200, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 13,715.54	\$ 13,715.54	
	Suministro y colocación de fijo tipo louver C04 EN CTO DE LAVADO de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de celosía fija (louver) aluminio línea PANORAMA de 2". según diseño. El precio unitario incluye: Saque para salida de tubo de calentador, fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS	1.00	\$ 2,598.59	\$ 2,598.59	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: NAZCA LOFTS & APARTAMENTS

Lugar: ZIBATA /QUERETARO
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025

FOLIO DE ASIGNACION	
NLA-CAN-TB-48	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	NLA-041
CONTRATO ERP	48
PARTIDA	B-01-06
REGLON	10-20-30

TRABAJOS	CANCELERIAS PB-N1 Y N2 TORRE B
CONTRATISTA	ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. ANTONIO VALDES	
ETAPA	TORRE - B	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
	Suministro y colocación de ventana de proyección C05 EN BAÑO PPAL. de 0.47 x 1.45 mts de altura a base de aluminio PANORAMA de 2" con cristal esmerilado de 6 mm. según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana color según aluminio de 10 x 2.5", taquetes de plástico 1/4", sellado con empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exterior, silicón acrilastic en interior, felpa, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	
	Suministro y colocación de cancel templado C06 EN BAÑO PPAL. de 1.53 x 2.00 formado por una puerta abatible de 0.75 x 2.00 mts y un fijo de 0.78 x 2.00 mts a base de cristal templado de 8 mm, con cantos pulidos, según diseño. El precio unitario incluye: 2 bisagras muro-vidrio 90° doble acción mca. Herralum cromado, 2 clip muro-vidrio 90° mca. Herralum cromado, 1 clip piso-vidrio tipo L 90° mca Herralum cromado, jaladera tipo toallero mca Herralum cromado, empaque sello de policarbonato tipo costilla, botaguas de policarbonato en la parte inferior, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,062.79	\$ 8,062.79	
	Suministro y colocación de espejo flotado E01 EN BAÑO PPAL. de 1.43 x 0.85 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 6 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 2,904.77	\$ 2,904.77	
	Suministro y colocación de espejo flotado E02 EN VESTIDOR PPAL. en seccion L de 0.93+0.71 x 2.42 mts de altura a base de espejo biselado de 6 mm, según diseño. el precio unitario incluye: 12 herrajes de sujeción tipo ligero de n 19mm x 45 mm de Long. Con tapa independiente sujeta mediante opresor y cuerpo solido de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1158, terminado satinado, así como herramientas, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	1.00	\$ 8,616.10	\$ 8,616.10	
	DESCUENTO CANCELERIAS SEGUNDO NIVEL.	LOTE	1.00		-\$ 376,975.86	-\$ 376,975.86

SUBTOTAL \$ 753,565.27
IVA \$
TOTAL \$ 753,565.27

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.

DATOS DE CONTRATACION			
ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR 30 %:	\$	226,069.58	
F.G	5.00%	\$	37,678.26

PA.
AUTORIZO: LIDER DE PROYECTOS VERTICALES
ING.CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ/ING. RAFAEL RODRIGUEZ GÓNZALEZ

GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
AARQ. SAUL ANAYA MEJIA

Signed by:

8C6354D330A5456...
CONTRATISTA
ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV

COORDINADOR DE PROYECTO
ING. ROXANA PEREZ REYES