

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Sé feliz



Obra:

MELODIA

Lugar. NUEVO REFUGIO /QUERETARO

Fecha: 10/05/2024

FOLIO ASIGNACION

MEL-CAN-AC-14

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP MEL-040

CONTRATO ERP 14

PARTIDA D / E-01-01

REGLON 80-110

TRABAJOS	CANCELERÍA ÁREA COMÚN 1 y 2
CONTRATISTA	ALUMINIO SOL DE QUERETARO S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG. ORIGINAL MODIFIC.

X

SUPERINTENDENTE DE OBRA ING DANIEL GONZALEZ

ETAPA URBANIZACION GENERAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
ÁREA COMÚN 1			1.00		\$ 162,519.12	\$ 162,519.12
PLANTA BAJA					\$ 87,596.44	
CAN-ZAL-0011	Zoclo de aluminio de 2" a base de solera 2"x3/16" pegado a muro perimetral en área Comunes. Incluye: Material, mano de obra, colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M	2.91	\$ 427.70	\$ 1,244.61	
MEL-AC-C01	C0-1 SALÓN USOS MULTIPLES: Suministro y colocacion de cancel C-01 de 3.33 x 2.60 m con cristal templado claro de 8 mm con cantos pulidos, formado por una parte fija de 2.10 x 2.60 m y una abatible de 1.20 x 2.60m , de acuerdo a diseño, considerar Bisagras hidráulicas mca. BRUKEN mod. BRK400 cromado, jaladera de 50 cm mca. HERRALUM mod. 2229 cromado, perfil de acero portavidrio #154 cal. 18 mca. ACEROMEX mod.154 color negro. Incluye: preparación pararecibir chapa magnética, fijado a muro, sellado con silicon estructural color negro, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 31,099.09	\$ 31,099.09	
MEL-AC-C02	C-02 SALÓN USOS MULTIPLES: Suministro y colocacion de cancel de 3.18 x 2.60 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por una parte corrediza de 1.59 x 2.60 m y una parte fija de 1.59 x 2.60 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plastico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 22,214.66	\$ 22,214.66	
MEL-AC-C03	C-02 SALÓN USOS MULTIPLES: Suministro y colocacion de cancel de 3.18 x 2.60 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por una parte corrediza de 1.59 x 2.60 m y una parte fija de 1.59 x 2.60 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plastico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 22,214.66	\$ 22,214.66	
MEL-AC-E01	E-01 BAÑOS: Suministro y colocación de espejo con cantos pulidos de 6 mm de 1.90 x 1.20 m. sobre bastidor a base de cuadros de aluminio natural de 1" x 1". Según diseño. El precio unitario incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 5,411.71	\$ 10,823.42	
PLANTA BAJA					\$ 64,758.54	
CAN-ZAL-0011	Zoclo de aluminio de 2" a base de solera 2"x3/16" pegado a muro perimetral en área Comunes. Incluye: Material, mano de obra, colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M	2.00	\$ 427.70	\$ 855.40	
MEL-AC-C04	C0-4 SALÓN DE USOS MULTIPLES 2: Suministro y colocacion de puerta abatible C-04 de 1.20 x 2.40 m con cristal templado claro de 8 mm con cantos pulidos de acuerdo a diseño, considerar Bisagras hidráulicas mca. BRUKEN mod. BRK400 cromado, jaladera de 0.50 m mca. HERRALUM mod. 2229 cromado. Incluye: fijado a muro, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 15,129.13	\$ 15,129.13	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Sé feliz



Obra:

MELODIA

Lugar. NUEVO REFUGIO /QUERETARO

Fecha: 10/05/2024

FOLIO ASIGNACION

MEL-CAN-AC-14

TRABAJOS	CANCELERÍA ÁREA COMÚN 1 y 2
CONTRATISTA	ALUMINIO SOL DE QUERETARO S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING DANIEL GONZALEZ	
ETAPA	URBANIZACION GENERAL	

INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	MEL-040
CONTRATO ERP	14
PARTIDA	D / E-01-01
REGLON	80-110

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
MEL-AC-C05	C-05 SALÓN DE USOS MULTIPLES 2: Suministro y colocación de fijo C05 de aluminio color negro línea INDALUM de 2" con cristal claro de 6mm de 1.74 x 1.40 m, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plástico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4,038.76	\$ 4,038.76	
MEL-AC-C06	C-06 SALÓN USOS MULTIPLES 2: Suministro y colocacion de cancel de 4.20 x 2.60 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por una parte fija de 1.42 x 2.60 m y dos partes corredizas de 1.42 x 2.60 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plástico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 29,006.62	\$ 29,006.62	
MEL-AC-C07	C-07 SALÓN USOS MULTIPLES 2: Suministro y colocacion de ventana de proyección de aluminio color negro línea INDALUM de 2" con cristal claro de 6mm y película de seguridad, con medidas de 1.20 x 1.30 m. fabricado con una hoja de proyeccion con apertura maxima de 0.30 m (con tope) según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plástico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, brazo de proyección de acero inoxidable mca. Herralum mod. 1024, jaladera de proyección de lujo mca. Herralum mod. 2024 color según aluminio, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4,679.95	\$ 4,679.95	
MEL-AC-C08	C-08 TERRAZA: Suministro y colocación de dos fijos C08 con cristal claro de 8 mm de 1.83 x 0.40 m fijado a perfil de acero portavidrio #154 cal. 18 mca. ACEROMEX mod.154 color negro, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a solera solera embutida en estructura, sellado a base silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 5,800.58	\$ 5,800.58	
MEL-AC-C09	C-08 TERRAZA: Suministro y colocación de dos fijos C08 con cristal claro de 8 mm de 1.63 x 0.40 m fijado a perfil de acero portavidrio #154 cal. 18 mca. ACEROMEX mod.154 color negro, según diseño. El precio unitario incluye: fijado a solera solera embutida en estructura, sellado a base silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 5,248.10	\$ 5,248.10	
AZOTEA					\$ 10,164.14	
MEL-AC-D01	Suministro y colocacion de domo D-01 a base de cristal claro de 6mm fijado con cuadrado de aluminio de 1"x1" con una seccion de 3.34 x 1.24 m (medidas exteriores), con película esmerilada, según diseño. El precio unitario incluye fijado a muro a base de pijas galvanizadas de cabeza plana de # 8 x 2.5" , taquetes de plástico de 1/4", silicon durentan en exteriores, silicon acrilastic en interiores, cinta norton mca. pensilvania en juntas a hueso entre cristal y cristal, flashing en union de cristal y muro, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 10,164.14	\$ 10,164.14	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Sé feliz



Obra:

MELODIA

Lugar. NUEVO REFUGIO /QUERETARO

Fecha: 10/05/2024

FOLIO ASIGNACION

MEL-CAN-AC-14

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP MEL-040

CONTRATO ERP 14

PARTIDA D / E-01-01

REGLON 80-110

TRABAJOS	CANCELERÍA ÁREA COMÚN 1 y 2
CONTRATISTA	ALUMINIO SOL DE QUERETARO S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG. ORIGINAL MODIFIC.

X

SUPERINTENDENTE DE OBRA ING DANIEL GONZALEZ

ETAPA URBANIZACION GENERAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
ÁREA COMÚN 2			1.00		\$ 207,431.45	\$ 207,431.45
PLANTA BAJA					\$ 8,435.58	
MEL-AC2-E01	E-01 BAÑOS: Suministro y colocación de espejo con cantos pulidos de 6 mm de 1.70 x 1.20 m. sobre bastidor a base de cuadros de aluminio natural de 1" x 1". Según diseño. El precio unitario incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 4,217.79	\$ 8,435.58	
PLANTA ALTA					\$ 183,852.25	
MEL-AC2-C01	C0-1 SALÓN USOS MULTIPLES: Suministro y colocacion de cancel C-01 de 2.00 x 2.40 m con cristal templado claro de 8 mm con cantos pulidos, formado por una parte fija de 0.80 x 2.40 m y una abatible de 1.20 x 2.40m , de acuerdo a diseño, considerar Bisagras hidráulicas mca. BRUKEN mod. BRK400 cromado, jaladera de 50 cm mca. HERRALUM mod. 2229 cromado, perfil de acero portavidrio #154 cal. 18 mca. ACEROMEX mod.154 color negro. Incluye: preparación pararecibir chapa magnética, fijado a muro, sellado con silicon estructural color negro, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 21,490.58	\$ 21,490.58	
MEL-AC2-C02	C-02 GIMNASIO: Suministro y colocacion de fijo de aluminio color negro, con perfiles linea INDALUM de 2" y cristal claro de 6 mm con pelicula de seguridad de 2.00 x 2.00 m según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana de color aluminio de 8 x 2.5", taquetes de plastico 1/4", sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, felpas, con can de madera para su fijación, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 8,307.49	\$ 8,307.49	
MEL-AC2-C03	C-03 GIMNASIO: Suministro y colocacion de cancel de 3.05 x 2.00 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por una parte corrediza de 1.10 x 2.00 m y una parte fija de 1.95 x 2.00 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plastico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 17,775.08	\$ 53,325.24	
MEL-AC2-C04	C-04 GIMNASIO: Suministro y colocacion de ventana corrediza de 3.50 x 2.00 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por dos partes corredizas de 0.80 x 2.00 m y una parte fija de 1.95 x 2.00 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plastico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón durentan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 22,731.42	\$ 22,731.42	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV

DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO

Sé feliz

CAISA



Obra:

MELODIA

Lugar. NUEVO REFUGIO /QUERETARO

Fecha: 10/05/2024

FOLIO ASIGNACION

MEL-CAN-AC-14

INFORMACION ERP

PROYECTO ERP MEL-040

CONTRATO ERP 14

PARTIDA D / E-01-01

REGLON 80-110

TRABAJOS	CANCELERÍA ÁREA COMÚN 1 y 2
CONTRATISTA	ALUMINIO SOL DE QUERETARO S DE RL DE CV

MODALIDAD DE ASIG. ORIGINAL MODIFIC.

X

SUPERINTENDENTE DE OBRA ING DANIEL GONZALEZ

ETAPA URBANIZACION GENERAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
MEL-AC2-C05	C-05 SALÓN YOGA: Suministro y colocacion de ventana corrediza de 3.50 x 2.60 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por una parte corrediza de 1.75 x 2.60 m y una parte fija de 1.75 x 2.60 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plastico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 23,233.55	\$ 23,233.55	
MEL-AC2-C05-A	C-05 SALÓN YOGA: Suministro y colocacion de ventana corrediza de 1.90 x 2.60 m con aluminio color negro INDALUM serie 3800 y cristal claro de 6 mm con película de seguridad, formado por una parte corrediza de 1.05 x 2.60 m y una parte fija de 1.00 x 2.60 según diseño. El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizada de cabeza plana de 8 x 2.5" color de acuerdo a cancelería , taquetes de plastico 1/4", tapones de plástico, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicón duretan en exteriores, silicón acrilastic en interiores, carretilla española de 3" mca. HERRALUM mod. 2029 color según aluminio, jaladera tirador mca. HERRALUM mod. 2145 color según aluminio, limpieza del lugar, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 16,024.68	\$ 16,024.68	
MEL-AC2-E02	E-02 GIMNASIO: Suministro y colocación de espejo con cantos pulidos de 6 mm de 4.40 x 2.00 m, sobre bastidor a base de cuadros de aluminio natural de 1" x 1". Según diseño. El precio unitario incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 22,078.74	\$ 22,078.74	
MEL-AC2-E03	E-03 SALON YOGA: Suministro y colocación de espejo con cantos pulidos de 6 mm de 3.30 x 2.00 m, sobre bastidor a base de cuadros de aluminio natural de 1" x 1". Según diseño. El precio unitario incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 16,660.55	\$ 16,660.55	
AZOTEA					\$ 15,143.62	
MEL-AC2-D01	Suministro y colocacion de domo D-01 a base de cristal claro de 6mm fijado con cuadrado de aluminio de 1"x1" con una seccion de 3.74 x 1.24 m (medidas exteriores), con película esmerilada, según diseño. El precio unitario incluye fijado a muro a base de pijas galvanizadas de cabeza plana de # 8 x 2.5" , taquetes de plastico de 1/4", silicon duretan en exteriores, silicon acrilastic en interiores, cinta norton mca. pensilvania en juntas a hueso entre cristal y cristal, flashing en union de cristal y muro, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 10,987.46	\$ 10,987.46	

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERA CAISA SA DE CV
DESGLOSE DE TRABAJOS POR ASIGNACION DE SUBCONTRATO



Obra: **MELODIA**

Lugar: NUEVO REFUGIO /QUERETARO
 Fecha: 10/05/2024

FOLIO ASIGNACION	
MEL-CAN-AC-14	
INFORMACION ERP	
PROYECTO ERP	MEL-040
CONTRATO ERP	14
PARTIDA	D / E-01-01
REGLON	80-110

TRABAJOS	CANCELERÍA ÁREA COMÚN 1 y 2
CONTRATISTA	ALUMINIO SOL DE QUERETARO S DE RL DE CV


MODALIDAD DE ASIG.	ORIGINAL	MODIFIC.
	X	
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING DANIEL GONZALEZ	
ETAPA	URBANIZACION GENERAL	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	IMPORTE PAQUETE
MEL-AC2-L01	L-01 AZOTEA: Suministro y colocación de fijo tipo louver L-01 de aluminio color negro línea INDALUM de 2" de 0.60 x 0.30 mts fabricada según diseño . El precio unitario incluye: fijado a muro a base de pijas galvanizadas cabeza plana de 8 x 2.5" color aluminio , taquetes de plastico 1/4", tensor con esparrago de 3/8" con rondana, sellado a base de empaque de vinil mca. Pensilvania, silicon duretan en exteriores, silicon acrilastico en interiores, felpas, pivote descentrado mca. tecno ,con can de madera para su fijación, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 1,039.04	\$ 4,156.16	

SUBTOTAL	\$	369,950.57
IVA	\$	-
TOTAL	\$	369,950.57

TESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 57/100 M.N.

DATOS DE CONTRATACION		
ANTICIPO:	30%	\$ 110,985.17
F.G	5.00%	\$ 18,497.53


 AUTORIZO: LIDER DE PROYECTO VERTICAL
 ARQ SALVADOR OSWALDO GUERRERO

CONTRATISTA
 ALUMINIO SOL DE QUERETARO S DE RL DE CV


 Vbo: COORDINADOR DE SUBCONTRATOS
 ARQ. JUAN ALONSO RUIZ CORTES

P.A.

 COORDINADOR DE PROYECTO
 ING ARQ KARINA ACOSTA TOVAR